

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร. (ต่อจากเดิม)


หมู่ที่ 4 บ้านยี่ลาแป ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	335,424.76	1.3642	457,586.45	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี 5%			22,879.32	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			480,465.77	
	ปรับลดเหลือ			480,400.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน			

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายอาหามะปิกรี กาทลง)
ผช.นายช่างโยธา อบต.กอลำ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายอาหามะ ปูแทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวมานิตา แดสามัญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1แบบ ปร.4

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. ขนาด \varnothing 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร. (ต่อจากเดิม)

หมู่ที่ 4 บ้านยี่ลาแป ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน(1)	ราคาต่อหน่วย(2)	ราคาทุน(3)=(1x2)	F_N	ราคาต่อหน่วยx F_N	ราคากลาง(3x F_N)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	96.00	3.67	352.32	1.3642	5.01	480.63
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)							
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)							
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง							
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ							
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	4.80	219.05	1,051.44	1.3642	298.83	1,434.37
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)							
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	18.00	2,200.00	39,600.00	1.3642	3,001.24	54,022.32
10	ตะแกรงไวร์เมช 4.0 มม. ตาห่าง 20 x 20 ซม.	ม.	120.00	45.00	5,400.00	1.3642	61.39	7,366.68
11	งานท่อพีวีซีประปา	ม.	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3642	13,642.00	13,642.00
12	Longitudinal Joint							
13	งานไหล่ทาง							
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3							
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3							
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3							
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	108.00	2,005.75	216,621.00	1.3642	2,736.24	295,514.37
18	งานบ่อพัก	ม.	12.00	5,200.00	62,400.00	1.3642	7,093.84	85,126.08
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3							
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3							
					335,424.76		รวม	457,586.45
							ปรับยอด	457,500.00
								457,500.00

ราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	335,424.76
=	1.3642