

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบาโงบูดี หมู่ที่ 1 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

พิกัดที่ตั้งโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนน	279,262.04	1.3642	380,969.26	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	แรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี			19,048.46	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,017.72	
	ปรับลดเหลือ			400,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนบาทถ้วน			

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณราคา

(นายอาหามะปิกรี กาทหลง)

ผช.นายช่างโยธา อบต.กอลำ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายอาหามะ ปูแทน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางสาวมานิตา แดสามัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ

ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบาโงบูดี หมู่ที่ 1 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

พิกัดที่ตั้งโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

18 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน(1)	ราคาต่อหน่วย(2)	ราคาทุน(3)=(1x2)	F_N	ราคาต่อหน่วยx F_N	ราคากลาง(3x F_N)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.77	1,062.00	1.3642	2.41	1,448.78	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)								
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)								
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง								
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ								
6	งานชั้นพื้นทางดินลูกรัง กว้าง 4.00X170X0.50 ม.								
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)								
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	607.48	14,579.52	1.3642	828.72	19,889.38	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	488.98	234,710.40	1.3642	667.07	320,191.93	
10	Expansion Joint	ม.	-	133.56	-	1.3642	182.20	-	
11	Contraction Joint	ม.	34.00	70.94	2,411.96	1.3642	96.78	3,290.40	
12	Longitudinal Joint								
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	261.21	6,269.04	1.3642	356.34	8,552.20	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3								
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3								
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3								
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3								
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3								
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3								
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3								
					279,262.04		รวม	380,969.26	
							ปรับยอด	380,900.00	
ราคากลาง (สามแสนแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)								380,900.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

279,262.04

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642